

OR.2230.3.2017

Ostrów Wielkopolski, dnia 30.10.2017r.

Specyfikacja do udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na:
„Malowanie i ułożenie paneli w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim”

1. Informacja o zamawiającym:
 - 1.1. Nazwa Firmy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
 - 1.2. Adres: ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 - 1.3. e-mail: poow@praca.gov.pl
2. Informacje o przedmiocie zamówienia:
 - 2.1. Malowanie i ułożenie paneli w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim – wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni zawiera załącznik nr 1;
 - 2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości malowanych pomieszczeń lub rezygnację z położenia paneli;
 - 2.3. Okres wykonania zamówienia: w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
 - 2.4. Godziny w których można wykonywać prace od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku, po uzgodnieniu z zamawiającym możliwe jest wykonywanie pracy w sobotę;
 - 2.5. Zakres robót:
 - 2.5.1. odstawienie mebli, zabezpieczenie mebli i podłóg przed zabrudzeniem;
 - 2.5.2. zabezpieczenie plastikowych koryt sieci komputerowej, gniazd zasilających, wyłączników, lamp, okien, drzwi przed zabrudzeniem;
 - 2.5.3. zabezpieczenie wyjścia z malowanego pomieszczenia na korytarz bez pozostawiania śladów po prowadzonych pracach;
 - 2.5.4. przygotowanie powierzchni do malowania: zmycie powierzchni, uzgodnienie zbędnych kołków, usunięcie zbędnych kołków, wypełnienie miejsc po usuniętych kołkach, naprawa spękanych i uszkodzonych powierzchni ścian (zastosowanie siatki lub masy szpachlowej zawierającej mikrobrojenie przeznaczonej do wypełniania trudnych rys i pęknięć na powierzchniach ścian i sufitów), przeszlifowanie wypełnień, odpowiednie zagruntowanie naprawianych powierzchni, zgłoszenie zamawiającemu przygotowania powierzchni do malowania;
 - 2.5.5. malowanie pierwszą warstwą farby AKRYLIT W lub równoważną powierzchni sufitów, ścian we wskazanej przez zamawiającego kolorystyce, zgłoszenie zamawiającemu wykonania malowania pierwszej warstwy;
 - 2.5.6. malowanie drugą warstwą farby AKRYLIT W lub równoważną powierzchni sufitów, ścian we wskazanej przez zamawiającego kolorystyce, zgłoszenie zamawiającemu wykonania malowania drugiej warstwy;
 - 2.5.7. malowanie lamperii z lakieru wodorozcieńczalnego AKRYLAK 3000 półmat lub równoważnego;
 - 2.5.8. usunięcie zabezpieczeń, posprzątanie pomieszczenia po malowaniu, ustawienie mebli;
 - 2.5.9. w pomieszczeniu w którym będą zakładane panele usunięcie i wywiezienie do utylizacji zużytej wykładziny dywanowej wraz z cokolikiem z tej wykładziny, przygotowanie podłoża, wyłożenie folii paroizolacyjnej, wyłożenie podkładu pod panele (wyrównanie poziomów pokoju 101 i 102) montaż paneli klasy 33 – AC5 przeznaczonych do obszaru publicznego o wysokim natężeniu ruchu, wzór deska z V-fugą, bez połysku, sposób układania cegiełka, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, listwy wykańczające + łączniki + narożniki + końcówki z PCV

w kolorze paneli;

- 2.5.10. zgłoszenie zamawiającemu zakończenia prac, przedstawienie wykazu użytych materiałów wraz z atestami, deklaracjami zgodności, kartami charakterystyk (atesty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk mogą mieć postać wydruku lub zostać przekazane w formie elektronicznej e-mailem);
- 2.6. Wykonawca ma zapewnić wszystkie środki, urządzenia i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą posiadać wymagane przepisami obowiązującego w Polsce prawa atesty dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
- 2.7. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia zapewnić należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i wewnętrznych regulaminów zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań swojego personelu.
- 2.8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia na terenie wykonywanych prac.
3. Pomieszczenia przeznaczone do malowania i położenia paneli można oglądać codziennie w godzinach 7:30 – 15:30 w obecności przedstawiciela Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 62 7373256.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do specyfikacji.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr Hanna Rówiak-Kurnacka

OR.2230.3.2017

Załącznik nr 1 do Specyfikacji do udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na:
„Malowanie i ułożenie paneli w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim”

Nr pomieszczenia	Powierzchnia sufitu do malowania w m2	Powierzchnia ścian do malowania w m2	Powierzchnia podłogi do położenia paneli w m2	Powierzchnia okien łączna w m2 do zabezpieczenia i umycia	Powierzchnia drzwi łączna w m2 do zabezpieczenia i umycia	Kolor ścian wg palety dekorat	Powierzchnia lamperii z lakieru wodorożcień-czalnego akrylak 3000 półmat lub równoważny w m2	Uwagi
200	36,2	118,09	0,00	5,8	2,31	S1040-G60Y	0,0	ściany i sufit są bardzo brudne, dwie szafy są przykręcone do ścian, trzeba będzie te szafy odkręcić i ustawić od nowa, szafa 0,8m x 2,75m, szafa 1,1m x 2,75m w pomieszczeniu znajdują się 3 okna, 2 kaloryfery 1,2m x 0,5m, 8 lamp sufitowych kwadratowych obudowa rastry natynkowe, 1 kratka wentylacyjna, naprawa ścian i sufitu ok.15% powierzchni
101	29,64	78,10	29,64	4,76	2,34	S0510-Y10R	3,84	obwód do listew przypodłogowych 23,5 mb, próg łączący pomieszczenie 101 i 102 0,95m, za drzwiami montaż odbojnika, w pomieszczeniu znajdują się 2 okna, 2 kaloryfery 1,2m x 0,5m, 7 lamp sufitowych kwadratowych obudowa rastry natynkowe, 1 kratka wentylacyjna, naprawa narożnika, ścian i sufitu ok.15% powierzchni
5	24,4	75,64	0,00	2,02	4,31	S0530-Y10R	0,0	przyklejenie wykładziny obiektowej – wywinięcia na cokół – 1mb w pomieszczeniu znajdują się 2 okna, 1 kaloryfer, 8 lamp sufitowych kwadratowych obudowa rastry natynkowe, 1 kratka wentylacyjna, naprawa ścian i sufitu ok.15% powierzchni